

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังปลับ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านวังปลับ ตำบลท่าคอย อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่	480.00	ตร.ม			2.00	960.00	960.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	24.00	ลบ.ม	373.00	8,952.00	46.00	1,104.00	10,056.00	
3	งานคอนกรีต	72.00	ลบ.ม	1,795.00	129,240.00	160.00	11,520.00	140,760.00	
4	งานเหล็กตระแกรง	480.00	ตร.ม	30.00	14,400.00			14,400.00	
5	งานเหล็ก Dowel Ø 19 มม.	5.00	เส้น	525.00	2,625.00			2,625.00	
6	ยางมะตอย	12.00	ลิตร	15.00	180.00	5.00	60.00	240.00	
7	พลาสติก	53.00	ตร.ม	2.50	132.50			132.50	
8	งานลูกรัง	20.00	ลบ.ม	100.00	2,000.00	20.00	400.00	2,400.00	
9	งานไม้แบบ	10.00	ลบ.ฟ	640.00	6,400.00	100.00	1,000.00	7,400.00	
	ค่าวัสดุ				157,529.50				
	ค่าแรงงาน						15,044.00		
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							178,973.50	
	ผลรวมทั้งหมด							178,973.50	