

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ									แบบ ปร. 4
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี									
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน + วัสดุ	
1	งานเสริมพื้นทางพร้อมบดอัด	160.00	ลบ.ม.	100.00	16,000.00	25.00	4,000.00	20,000.00	
2	งานทรายหยาบ	40.00	ลบ.ม.	373.00	14,920.00	20.00	800.00	15,720.00	
3	งานคอนกรีต	120.00	ลบ.ม.	1,900.00	228,000.00	50.00	6,000.00	234,000.00	
4	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม @ 0.20 ม.	800.00	ตร.ม.	28.00	22,400.00		-	22,400.00	
5	งานเหล็ก RB 19 มม.	8.00	เส้น	525.00	4,200.00		-	4,200.00	
6	งานแผ่นพลาสติก	100.00	ตร.ม.	2.50	250.00		-	250.00	
7	งานไม้แบบ	20.00	ลบ.ฟ.	510.00	10,200.00	20.00	400.00	10,600.00	
8	งานแอสท์ฟิฐ์	20.00	ลิตร	15.00	300.00	5.00	100.00	400.00	
9	งานลูกรัง	32.00	ลบ.ม.	100.00	3,200.00	20.00	640.00	3,840.00	
	ค่าวัสดุ				299,470.00				
	ค่าแรงงาน						11,940.00		
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							311,410.00	