

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังปลับ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านวังปลับ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่	800.00	ตร.ม			2.00	1,600.00	1,600.00	
2	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	40.00	ลบ.ม.	100.00	4,000.00	20.00	800.00	4,800.00	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	373.00	14,920.00	46.00	1,840.00	16,760.00	
4	งานคอนกรีต	120.00	ลบ.ม.	1,795.00	215,400.00	160.00	19,200.00	234,600.00	
5	งานเหล็กดระแกรง	800.00	ตร.ม	30.00	24,000.00			24,000.00	
6	งานเหล็ก Dowel Ø 19 มม.	11.00	เส้น	525.00	5,775.00			5,775.00	
7	ยางมะตอย	19.00	ลิตร	15.00	285.00	5.00	95.00	380.00	
8	พลาสติก	22.80	ตร.ม	2.50	57.00			57.00	
9	งานลูกรัง	15.00	ลบ.ม.	100.00	1,500.00	20.00	300.00	1,800.00	
10	งานไม้แบบ	13.00	ลบ.ฟ	640.00	8,320.00	100.00	1,300.00	9,620.00	
11	งานท่อระบายน้ำ 0.30 เมตร	6.00	ท่อน	300.00	1,800.00			1,800.00	
	ค่าวัสดุ				276,057.00				
	ค่าแรงงาน						25,135.00		
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							301,192.00	
	ผลรวมทั้งหมด							301,192.00	