

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านหนองประดู่ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1560 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองประดู่ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่	1,560.00	ตร.ม		0.00	2.00	3,120.00	3,120.00	
2	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร	6.00	ท่อน	500.00	3,000.00	50.00	300.00	3,300.00	
3	งานลูกรัง	936.00	ลบ.ม	100.00	93,600.00	20.00	18,720.00	112,320.00	
4	งานบดอัด	936.00	ลบ.ม		0.00	42.00	39,312.00	39,312.00	
5	งานแผ่นพื้นสำเร็จ	6.00	เมตร	90.00	540.00		-	540.00	
	ค่าวัสดุ				97,140.00				
	ค่าแรงงาน						61,452.00		
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							158,592.00	
	ผลรวมทั้งหมด							158,592.00	