ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

ลำดับที่	รายการ	ปริมาตร	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน + วัสดุ	
1	งานปรับพื้นที่	920.00	ตร.ม		0.00	2.00	1,840.00	1,840.00	
2	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	40.00	ลบ.ม.	100.00	4,000.00	20.00	800.00	4,800.00	
3	งานย้ายเสาไฟฟ้า	1.00	ต้น		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	46.00	ลบ.ม	420.00	19,320.00	46.00	2,116.00	21,436.00	
5	งานคอนกรีต	138.00	ลบ.ม	1,739.00	239,982.00	160.00	22,080.00	262,062.00	
6	งานเหล็กตระแกรง	920.00	ตร.ม	30.00	27,600.00		-	27,600.00	
7	งานเหล็ก Dowel Ø 19 มม.	14.00	เส้น	525.00	7,350.00		-	7,350.00	
8	ยางมะตอย	23.00	ลิตร	15.00	345.00	5.00	115.00	460.00	
9	พลาสติก	105.00	ตร.ม	2.50	262.50		-	262.50	
10	งานลูกรังไหล่ทาง	34.00	ลบ.ม	100.00	3,400.00	20.00	680.00	4,080.00	
11	งานไม้แบบ	13.00	ลบ.ฟ	640.00	8,320.00	100.00	1,300.00	9,620.00	
	ค่าวัสดุ				**310,579.50**				
	ค่าแรงงาน						**31,431.00**		
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							**342,010.50**	
	ผลรวมทั้งหมด							**342,010.50**	