

**ประมาณราคาก่อสร้าง** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองประดู่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 10 บ้านหนองประดู่ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

**ส่วนราชการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่	380.00	ตร.ม		0.00	2.00	760.00	760.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	19.00	ลบ.ม	420.00	7,980.00	46.00	874.00	8,854.00	
3	งานคอนกรีต	57.00	ลบ.ม	1,739.00	99,123.00	160.00	9,120.00	108,243.00	
4	งานเหล็กตระแกรง	380.00	ตร.ม	30.00	11,400.00		-	11,400.00	
5	งานเหล็ก Dowel Ø 19 มม.	6.00	เส้น	510.00	3,060.00		-	3,060.00	
6	ยางมะตอย	8.00	ลิตร	15.00	120.00	5.00	40.00	160.00	
7	พลาสติก	38.40	ตร.ม	2.50	96.00		-	96.00	
8	งานลูกรัง	15.00	ลบ.ม	100.00	1,500.00	20.00	300.00	1,800.00	
9	งานไม้แบบ	5.00	ลบ.ฟ	640.00	3,200.00	100.00	500.00	3,700.00	
10	งานย้ายเสาไฟฟ้า	3.00	ต้น			1,500.00	4,500.00	4,500.00	
	ค่าวัสดุ				126,479.00				
	ค่าแรงงาน						16,094.00		
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							142,573.00	
	<b>ผลรวมทั้งหมด</b>							<b>142,573.00</b>	