

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ ตำบลท่าคอย อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่	360.00	ตร.ม			2.00	720.00	720.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	18.00	ลบ.ม	420.00	7,560.00	46.00	828.00	8,388.00	
3	งานคอนกรีต	54.00	ลบ.ม	1,739.00	93,906.00	306.00	16,524.00	110,430.00	
4	งานเหล็กตระแกรง	360.00	ตร.ม	30.00	10,800.00			10,800.00	
5	งานเหล็ก Dowel Ø 19 มม.	4.00	เส้น	510.00	2,040.00			2,040.00	
6	ยางมะตอย	8.00	ลิตร	15.00	120.00	5.00	40.00	160.00	
7	พลาสติก	38.00	ตร.ม	2.50	95.00			95.00	
8	งานลูกรัง	14.00	ลบ.ม	100.00	1,400.00	20.00	280.00	1,680.00	
9	งานไม้แบบ	5.00	ลบ.ฟ	560.00	2,800.00	100.00	500.00	3,300.00	
	ค่าวัสดุ				118,721.00				
	ค่าแรงงาน						18,892.00		
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							137,613.00	
	ผลรวมทั้งหมด							137,613.00	