บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ (จากบ้านนางเสียง แซ่ลี้ ถึง บ้านนายวันชัย ชื่นชม)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

ปริมาณงาน ความยาวทั้งหมด 180 ม. พื้นที่ปูยางทั้งหมด 1,080 ตร.ม. ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	**งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม**							-	
	- ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	1080	ตร.ม.	3.60	3,888.00			3,888.00	
1	**งานรองพื้นทาง**							-	
	- งานหินคลุกรองพื้นทาง	243	ลบ.ม.	360.00	87,480.00			87,480.00	
2	**งานผิวจราจร**							-	
	- งาน Prime Coat	1,080.00	ตร.ม.	21.00	22,680.00	-	-	22,680.00	
	- งาน Asphaltic Conorete	1,080.00	ตร.ม.	213.00	230,040.00	-	-	230,040.00	หนา 4 ซม.
	(ปูบน Prime Coat)							-	
3	**งานตีเส้นจราจร**							-	
	- สีเทอร์โมพลาสติก	45.00	ตร.ม.	270.00	12,150.00	-	-	12,150.00	วัสดุ+แรง
4	**งานป้ายจรารจร**				-			-	
	- บ.1	1.00	ป้าย	3,320.00	3,320.00	-		3,320.00	วัสดุ+แรง
	- ต.25 - ต.27	-	ป้าย	2,840.00	-	-		-	วัสดุ+แรง
5	**งานวางท่อระบายน้ำ**				-	-		-	
	- ท่อ คสล.Ø 0.60 ม. ชั้น 3	2.00	ท่อน	872.00	1,744.00	188.00	376.00	2,120.00	
	- ลูกรังกลบหลังท่อ	10.00	ลบ.ม.	109.00	1,090.00	10.00	100.00	1,190.00	
	- งานปรับพื้นที่หน้าท่อ	5.00	ตร.ม.	-	-	50.00	250.00	250.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	0.30	ลบ.ม.	1,864.00	559.20	306.00	91.80	651.00	
	- เหล็กตะแกรงวายเมท	3.00	ตร.ม.	30.00	90.00	5.00	15.00	105.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							**363,874.00**	