

## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 และ ม.11

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่10 บ้านหนองประดู่ และ หมู่ที่11 บ้านวังลับ จำนวน 4 สาย ระยะทางรวม 1380 เมตร ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าแรงงาน + วัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)		
	- สายที่ 1 หมู่ที่ 10 สายคอกแพะ กว้าง 6 เมตร								
	ยาว 406 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร								
	- สายที่ 2 หมู่ที่ 10 สายบ้านตาวัต - ศาลพ่อเสือ กว้าง 6 เมตร								
	ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร								
	- สายที่ 3 หมู่ที่ 11 สายบ้านตาวัลย์ สระทองอ้าย กว้าง 6 เมตร								
	ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร								
	- สายที่ 4 หมู่ที่ 11 สาย ศพต. กว้าง 6 เมตร								
	ยาว 574 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร								
	*ระยะทางรวมกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,380 เมตร								
	หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร มีพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า 8,280 ตร.ม.*								
1	งานปรับพื้นที่								
1.1	งานถางป่าขุดต่อและพื้นทางเดิม	4,140.00	ตร.ม		-	3.79	15,690.60	15,690.60	
2	งานผิวจราจร								
1.2	งานลงวัสดุคัดเลือกผิวจราจร(ลูกรัง)	2,148.00	ลบ.ม	131.00	281,388.00	57.00	122,436.00	403,824.00	
	ค่าวัสดุ				281,388.00				
	ค่าแรงงาน						138,126.60		
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								
	<b>ผลรวมทั้งหมด</b>							<b>419,514.60</b>	

หมายเหตุ ราคาวัสดุสืบจากแหล่ง ราคาค่าแรงต่อหน่วย อ้างอิงจากบัญชีค่าแรงของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560 ใช้ที่ราคาน้ำมัน 34.00-34.99 บาท

