

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ แบบ ปร. 4

ปริมาณงาน ขนาดกว้างบนเฉลี่ย 1.70 เมตร กว้างล่างเฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ระยะทาง 3,130 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองประดู่ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	ราคา : หน่วย	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานขุดลอกด้วยเครื่องจักร	3,130.00	ลบ.ม.			25.61	80,159.30	80,159.30	
2	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป	14.00	เมตร	100	1,400.00	30	420.00	1,820.00	
3	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร	14.00	ท่อน	600	8,400.00	50.00	700.00	9,100.00	
4	งานปูนทรายยาแนว	12.00	แนว	100	1,200.00	30.00	360.00	1,560.00	
	ค่าวัสดุ				11,000.00				
	ค่าแรงงาน						81,639.30		
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							92,639.30	
	รวมทั้งสิ้นยกไป							92,639.30	